Kattokorjaukset

Puusto poistetaan alueelta, jotta jätevesikenttä ei kasva juuristosta umpeen ja katon suojaamiseksi

Harmaaiden vesien käsittely, 3-osainen sakosäiliö ja kenttä

Wc-vedet umpisäiliöön, 10-11m3

Männyn kanto poistetaan urakkaan kuuluvana

Betonirengaskaivojen purkaminen peruskorjausurakassa

Imeytyskenttä saa jäädä maaperään

Maastouttaminen peruskorjausurakassa

Rakennus purettu erillisurakassa

422-411-9-61

422-411-9-54

A=4220m2

422-411-9-67

Metsäalue

Varatie

Imeytyskenttä

Sakosäiliöt, harmaat vedet

Numetettu alue

Peruskorjattava rukoushuone

sr

olemassaoleva

Umpisäiliö 10m3, jätevedet

n36ap

Varausputket 2 x 110, maalämmönkeruuputkien varaus. Putket tulpataan ja paikka merkitään ulkoseinään.

Asennetaan valmiiksi PELA0 myöhempää kuntoverkkoon liittymistä varten

VTP-110

V110, jätevedet

V110, harmaat vedet

KV40-10 (rakennuksen alla suojaputkessa)

Muistomerkki

Lipputanko Uusi sijainti

Talousvesikaivo Rakennetaan tiivis liikennealueksi asti ja perinteinen kaivonuuhe

Porakaivon puhdistus ja pumpuin huolto ja kunnon tarkastaminen kuuluvat LVI-urakkaan.

Kellotapuli

peruskunnostettu 2024

Lipputanko Vanha sijainti siirretään urakkaan kuuluvana

Liikennealueiden pinnoittaminen, kivituhkapinta urakkaan

Jätekatos, malli Tapsa

Ei kuulu urakkaan

Puusto säilytetään

422-895-0-5040

422-411-9-21

422-411-9-26

422-411-9-107

422-411-9-106

422-411-9-111

422-411-9-28

Eristysohje:



	VESIJOHTO		VIEMÄRI	
PEITESYVYYS	LEVEYS L	PAKSUUS d	LEVEYS L	PAKSUUS d
2.5 – 2.0m	b + 1m	4 cm	–	–
2.0 – 1.5m	b + 2m	8 cm	b + 1m	4 cm
1.5 – 1.0m	b + 2m	8 cm	b + 2m (x	8 cm
< 1.0m	ERILLISEN SUUNNITELMAN MUKAAN			

(x = LISÄKSI LÄMMITYSKAAPELI

ERISTYSLEVYT FINNFOAM FL–3 TAI VASTAAVA

TARKASTUSPUTKI PEH (VTP)



Liitospaikat, pihamaan korot ja liitoskorot tarkennettava ennen töiden aloitusta.
Kaikki liitos- ja kansikorot tarkastettava työmaalla arkkitehti- ja rakennesuunnitelmien mukaisiksi ennen kaivojen tilaamista.
Kaivualueen entisten kaapeleiden, putkistojen yms. tarkat paikat varmistettava ennen kaivutöiden aloittamista (RU).
Kaikki maankaivu-, peitto-, salaojitus- ja routaeristystyöt RU.

Kivipesien rakentaminen ja sedevesiviemäröinti tarvikkeineen kuuluu rakennusurakkaan.

KV=kylmävesiputki
V=jätevesiviemäri
SV=sadevesiviemäri

K.OSA / KORTTELI/TILA / TONTTI/RNo	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ	
RAKENNUSTOIMENPIDE: MUUTOS	PIIRUSTUSLAJI: T2/LVI	JUOKS.No
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE: KOLIN RUKOUSHUONE, YLÄ-KOLINTIE 4a, 83960 KOLI	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: ASEMAPIIRUSTUS, VESI- JA VIEMÄRIJOHDOT	MITTAKAAVAT: 1:200
LVI - suunnittelu Partanen Oy Pohjoisranta 3, 83460 Harnäjärvi Heli Partanen 050 572 4530, heli@lvipartanen.fi	SUUN.ALA: LVI	TYÖ No: 25073 – PIIR.No: 100 – MUUTOS
	PÄIVÄYS: 16.3.2026	YHT.HENK.: HELI PARTANEN