



ILP01...03 = Uusi ilmalämpöpumppu
ILP04 = Nykyinen ilmalämpöpumppu, asennus PU

Maalämpöpumpulle varataan sokkelin alla varausputket
keruupirin putkistusta varten.
LVV01=Lämminvesivaraaja

Lattialämmitysverkosto 38/30.

LATTIALÄMMITYSJÄRJESTELMÄ LAADITTU NS. YLEISSUUNNITELMANA JA VARAUKSENA

TE Huonetermostaatti, varaus (kaapelointi ja putkitus SU)
TEL Huonetermostaatti lattia-anturilla, varaus (kaapelointi ja putkitus SU)

Lattialämmitysjärjestelmän asennuksessa käytettävä reunanauha.
Lattialämmitysputket happidifфуsuosuojattu muoviputkia, PU
Jakotukkipaasi, PU
Jakotukkiparille sulku- ja linjasäätöventtiili, PU
Jakotukkipaasiin vuotosuojaus, RU

Lattialämmitysputkia EI asenneta WC-istuinten, jääkaappien ym. ja lattiaan kiinnitettävien varusteiden alle.
Liikuntasuorat varmistettava rakennesuunnitelma ennen putkien asennusta.

Urakkaan kuuluu lattialämmitysputkien ja jakotukkien asennus ja verkoston koeponnostus.
LSV=linjasäätöventtiili TA STAD / STAF (venttiilikoodi NS65...) - koko, virtamaa, esisäätöarvo

K.O.S.A.	KORTTELIT/ALA	TONTTUNo	VIIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ
RAKENNUSLOMAKIRJE	PIIRUSTUSLAJI		JUOKS No
MUUTOS	T2/LVI		
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ		MITTAKAAVAT
KOLIN RUKOUSHUONE	POHJAPIIRUSTUS		1:50
YLÄ-KOLINTIE 4a	LÄMPÖJOHDOT		
83960 KOLI			
LVI - suunnittelu Partanen Oy	SUUNNALA	TYÖ No	PIIR.No
Pohjoisranta 3, 03400 Hämeenlinna Helmi Partanen 050 572 4530, helmi@vipartanen.fi	LVI	25073-	201
	PÄIVÄYS	YHT.YHYSK.	MUUTOS
	16.3.2026	HELI PARTANEN	