


Väliseinän yläikkunat

4 kpl



500

1150

Äänieristävyys, tavoite =>30dB

Pääurakoitsija vastaa runko-
aukkojen mitoittamisesta
runkoseinälle ja ikkunoiden
tarkistusmittauksesta
hirsiseinien vanhoihin
aukkoihin, riverako noin
10–15mm

–Kiinnitykset ruuvein

–tiukkaliimainen
höyrynsulkuteippaus karmin
reunasta listan alle

IKKUNAT, puurakenteiset ilman alumiinilistoituksia ulkopinnassa
Lasitukset eristyslaselementti. MSE, Ääneneristävyydestavoite =>30dB
Kaikki puupinnat kirkas kuultokäsittely 3x (rakennus peruslämmöllä, lakkapinta ei
sovellu)
Asennusreiät valmiit, vaalean ruskeat peitetulpat toimitukseen,
KARMISYVYYS n92mm, tehtaan vakiomitta

TUNN. LUKUM. MUUTOS			NIMIM. PVM	
Kaupunginosa	Kortteli/tila	Tontti/nro	Viranomaisten merkintöjä	
422-411-9-54				
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji	Juoks.no
			IKKUNAKAAVIO 9	
Rakennuskohde			Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
Kolin rukoushuone / työkeskus Lieksan seurakunta Ylä-Kolintie 4a 83960 KOLI			Ikkunakaavio_9 Käytävän yläikkunat	1:20
			Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero	Muutos
			ARK 20-10/2025	
Päiväys, suunnittelija, nimen selvennys ja koulutus			Yhteyshenkilö	Tiedosto
16.3.2026 Tentum Oy			Ihalainen Antti	