



MAADOITUSKISKOT:

MEB Päämaadoituskisko pääkeskustilassa, Su
Kiskon mitoitus 400 mm², Hankinta ja asennus, Su.

MAADOITUKSET:

| | | |
|--|---------------|-----|
| Päämaadoituskisko, MEB, Sähköpääkeskustila | | |
| Maadoituselektrodi / perustusmaadoitus | 2 MK/Cu16 | Su. |
| Betoni lattiarauditus | 2 MK/Cu 16 | Su. |
| ATK- talojakamo BD1.0 | MK 16 kevi | Su. |
| AV-RKK1 | MK 16 kevi | Su. |
| Kaapelihyllyt (sarjamaad.) | a' MK 16 kevi | Su. |
| Putkistot (sarjamaad.) | MK 16 kevi | Su. |
| Vesimittari | MK 16 kevi | Su. |

KAPELOINNIIT:

Maadoitusjohtimet sähköurakassa, Su.
Perustusmaadoitus kosteassa maaperässä

MERKINNÄT:

Maadoituskiskoihin liitetyt maadoitusjohtot merkitään pysyvin kaapelimerkinnoin (kilpimerkinnt), Su.

Potentiaalintaus ja suojajohtimenjatkuvuus mittauspöytäkirjat liitetään luovutusdokumentaatioihin.

| | | | | |
|--|----------|--|--------------------|--------------------|
| Muutos | 01 02 | 03 04 | 05 06 | 07 ACAD 201.dwg |
| Rakennuskohteen nimi ja osoite LIEKSAN SEURAKUNTA KOLIN RUKOUSHUONE / TYÖKESKUS YLÄ-KOLINTIE 4A, 83690 KOLI | | Pirustuksen sisältö 1.KERROS MAADOITUSJOHDOT SÄHKÖPIIRUSTUS Mittakaava 1:100 | | |
| INSINÖÖRITOIMISTO VARPIOLA OY Siltakatu 1 B 81700 LIEKSA Puh. (013) 524 844 etunimi.sukunimi@varpiola.com | | Suunn. 16.3.2025 SI Piirt. Tark. | Suunn. ala S | Työ n:o 2523 |
| | | Piir.n:o 201 | Lehti n:o 1/1 | Muutos |