

KESKUKSET JA NOUSUJOHDOT
KOLIN RUKOUSHUONE / TYÖKESKUS

KESKUS						KAAPELI					
TUNNUS	NIM/VIRTA I/A	TASATTU TEHO P/kVA	JÄNNITE-HÄVIÖ %	OIKOSUL-KUVIRTA A /kA	URAKKA-RAJAT	MISTÄ	MINNE	LAJI JA POIKKIPINTA	ERILLINEN SUOJAJOH.	PITUUS L/m	URAKKA-RAJAT
PK	160	55,0	< 1,5	*)	Su.	Katujak.	PK	AXMK-PLUS 4x185 PEN	--		Su.
JK11	63	35,0	< 1,8	*)	Ent.	PK	JK11	MMJ 5x25S	--		Su.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		--

*) = Laskennalliset oikosulkuvirta-arvot keskuksilla esitetty erillisessä tiedostossa (Keskusten kaapelointien ylikuormitus ja oikosukusuojaus).


Kaapelointi sähköurakassa, Su

Keskukset hankitaan pääkaavioiden sekä hankintaohjeen erityismäärittelyjen mukaisina.

Pistorasiakeskusten kaapelointi on esitetty tasopiirustuksissa.

MERKINNÄT:

Kaikki nousujohdot merkitään pysyvin kaapelimerkein.

Muutos	01	03	05	07			
	02	04	06	ACAD 202.dwg			
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piiirustuksen sisältö		Mittakaava		
LIEKSAN SEURAKUNTA			1.KERROS				
KOLIN RUKOUSHUONE / TYÖKESKUS			NOUSUJOHDOT		1:100		
YLÄ-KOLINTIE 4A, 83690 KOLI			SÄHKÖPIIRUSTUS				
 Siltakatu 1 B 81700 LIEKSA	INSINÖÖRITOIMISTO VARPIOLA OY Puh. (013) 524 844 etunimi.sukunimi@varpiola.com	Suunn. 16.3.2026 SI	Suunn.ala	Työ n:o	Piiir.n:o	Lehti n:o	Muutos
		Piirt.	S	2523	202	1/1	
		Tark.					