



VIDEOJÄRJESTELMÄN LAITTEET:

Rakennuksen tehdään varaus mahdollisesti nöyhemmin hankittavalle videovälvonta-järjestelmälle.
Talojakamoon varataan tilavaraus tallentimelle ja PoE-kytkimelle.
Lopulliset kameravarausten sijoitukset hyväksyttävä tilaajalla ennen kaapelointien hakintoja ja asennuksia, Su
Kameravarauksien kaapelointi päätetään tilaajan kanssa, Su

Kamera varaus, IP- kamera, Väri / mustavalkokamera Määrät kaavion mukaisesti.

KAPELOINNIT:

Kaapelointi ristityöntekijäkaapeista kamera varauksille, Su
Kaapelit päätetään ATK-ristityöntekijäkaapin liittimille liittimien (kamera- ja liittimien), Su
Kameravarausten lopulliset sijoitukset varmistettava tilaajalta / käyttäjältä ennen kaapelointien aloittamista, Su

Esitetty kameravarausten kaapelointi päätetään liittimien rasiin (ulkona upotettu kajaeräsi seinässä)
ja rasiin varustetaan vesitiivillä, sään- ja UV:n kestäväällä rasiakannella, Su (myös varaus kaapelointi mitataan, Su)

Tässä kaaviossa on esitetty kaapelointi ns. yksijohdinesityksenä
kamera- ja jakamoon.

- ① Kameravarausten kaapelointi sähköurakassa, Su
Kaapeli 1 x Cat 6A U/FTP/ kamera.
② Kameravarausten kaapelointi sähköurakassa, Su
Kaapeli 2 x Cat 6A U/FTP/ kamera.
③ Kameravarausten kaapelointi sähköurakassa, Su
Kaapeli 2x SuperCAT 6A ALPE U/FTP 4p

Kaapelointi Cat 6A U/FTP. Kamera- ja jakamoon tulevat kaapelit suojataan ilkeävaltaa vastaan.
Kaapelointien mittaukset dokumentoitaneen, Su

MERKINNÄT:

Kaikki kaapelointi merkitään laitetunnuksin
Järjestelmänumero, 72 sekä selväkielinen teksti
mistä / minne.

Kaavioita / järjestelmää tulee tarkastella kokonaisuutena.
Merkittävä osa teknisistä määrittelyistä on esitetty sähköselityksessä

Muutos	01	03	05	07
	02	04	06	ACAD 208.dwg
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piiirustuksen sisältö	
LIEKSAN SEURAKUNTA			1.KERROS	
KOLIN RUKOUSSHUONE / TYÖKESKUS			VIDEOVALVONTAJOHDOT	
YLÄ-KOLINTIE 4A, 83690 KOLI			SÄHKÖPIIRUSTUS	
Suunn. 16.3.2026 SI			Suunn.ala	Työ n:o
Piiirust.			Piiirust.	Lehti n:o
Tark.			Muutos	
S			2523	208
1/1				